

4. Προϋπολογισμός Προσφοράς

Για την πλήρη ανακατασκευή και αναβάθμιση συγκροτήματος χώρου υγιεινής δυναμικότητας 24 WC κατασκήνωσης Διονύσου

α/α	Περιγραφή εργασίας	μ/μ	Ποσότη.	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Καθαιρέσεις - αποξηλώσεις τοιχοποιίας, ειδών υγιεινής, μεταλλικών θυρών και ότι άλλο απαιτείται. Για τις αποξηλώσεις θα απαιτηθεί η χρήση κατεδαφιστικού μηχανήματος.	κα	1		
2.1	Εκσκαφή σκάμματος για την όδευση των υπογείων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, με χρήση μηχανικών μέσων.	κα	1		
2.2	Επιχώσεις και κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης.	κα	1		
3	Απομάκρυνση μπαζών από την κατασκήνωση με χρήση τριαξονικού φορτηγού και φορτωτακίου.	κα	1		
4.1	Νέο αποχετευτικό δίκτυο για την σύνδεση των νέων υδραυλικών αποδοχέων. Συμπεριλαμβάνονται σωληνώσεις, συλλέκτες, ειδικά τεμάχια, φίλτρα και ότι άλλο υλικό απαιτηθεί για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία τους.	κα	1		
4.2	Νέο υδραυλικό δίκτυο για την σύνδεση των νέων υδραυλικών υποδοχέων. Συμπεριλαμβάνονται σωληνώσεις, συλλέκτες, ειδικά τεμάχια, φίλτρα και ότι άλλο υλικό απαιτηθεί για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία τους.	κα	1		
5	Κατασκευή νέας πλάκας οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 0,13εκ.	m ³	10		
6	Επισκευή και ενίσχυση τοιχοποιίας και δομικών στοιχείων εσωτερικά και εξωτερικά του συγκροτήματος.	κα	1		
7	Εργασίες βαφής εσωτερικά και εξωτερικά του συγκροτήματος.	κα	1		
8.1	Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου.	m ²	75		
8.2	Προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων τοίχου.	m ²	70		
9	Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής (λεκάνη, καζανάκι και κάλυμμα).	τεμ.	24		
10	Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού ενισχυμένου πάνελ με επένδυση αλουμινίου και ενδιάμεσα εξηλασμένη πολυουρεθάνη, διαστάσεων 1,90X1,90m περίπου.	τεμ.	22		

α/α	Περιγραφή εργασίας	μ/μ	Ποσότη.	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
11	Προμήθεια και τοποθέτηση σταθερού ενισχυμένου πάνελ με επένδυση αλουμινίου και ενδιάμεσα εξηλασμένη πολυουρεθάνη διαστάσεων 0,30X1,90 m περίπου.	τεμ.	26		
12	Προμήθεια και τοποθέτηση ενισχυμένης πόρτας αλουμινίου, ανοιγόμενης, διαστάσεων περίπου 0,65X1,90 m συμπεριλαμβανομένων της μεταλλικής κάσας, τους μεντεσέδες, πόμολο, κλπ.	τεμ.	24		
13	Αναβάθμιση συγκροτήματος ποδονιπτήρων 20 τεμαχίων εξωτερικά του συγκροτήματος WC (επισκευή τοιχοποιίας, τοποθέτηση πλακιδίων, κλπ).	κα	1		
14	Μερική αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου συγκροτημάτων WC (εκσκαφές για εξομάλυνση του εδάφους, επιστρώσεις, κλπ).	κα	1		
ΣΥΝΟΛΟ					
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (10%)					
ΣΥΝΟΛΟ					
ΦΠΑ (24%)					
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Αθήνα,/2025

Ο Ανάδοχος